

«Капітальний ремонт консультативно-діагностичної поліклініки комунального некомерційного підприємства Полонської міської ради «Полонська міська багатопрофільна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун», за адресою: вул. Лесі Українки, 177 м. Полонне Хмельницької області»
2021-491

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11
на ліфтова шахта**

«Капітальний ремонт консультативно-діагностичної поліклініки комунального некомерційного підприємства Полонської міської ради «Полонська міська багатопрофільна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун», за адресою: вул. Лесі Українки, 177 м. Полонне Хмельницької області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 157,173 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,46422 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 118,173 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 жовтня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфтова шахта									
1	PH4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	0,03	<u>11779,27</u>	-	353	353	-	<u>223,0500</u>	<u>6,69</u>
					11779,27	-			-	-	-
2	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,03	<u>3618,37</u>	<u>667,33</u>	109	89	<u>20</u>	<u>50,8800</u>	<u>1,53</u>
					2951,04	259,79			8	4,0710	0,12
3	PH1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,015	<u>4136,25</u>	<u>3854,24</u>	62	4	<u>58</u>	<u>5,3400</u>	<u>0,08</u>
					282,01	1341,41			20	19,3180	0,29
4	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,015	<u>10055,02</u>	-	151	151	-	<u>190,4000</u>	<u>2,86</u>
					10055,02	-			-	-	-
5	PH1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,006	<u>3856,23</u>	-	23	23	-	<u>70,9126</u>	<u>0,43</u>
					3856,23	-			-	-	-
6	PH7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,6	<u>797,46</u>	-	478	185	-	<u>5,4257</u>	<u>3,26</u>
					309,10	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PH7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,3	<u>1156,26</u>	-	347	142	-	<u>8,3601</u>	<u>2,51</u>
					471,76	-			-	-	-

65_СД_ЛС1_2-1-11

8	PH2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,02	<u>69558.67</u> 38805,04	<u>41,24</u> 6,79	1391	776	<u>1</u> -	<u>675,3400</u> 0,1044	<u>13,51</u> -
9	C1424-11615	Бетон М250 В20 Р3, клас С20/25	м3	2,04	<u>2322.22</u> -	<u>-</u> -	4737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C111-1173	Арматура гарячекатана, 10мм, 10А400С	т	0,022	<u>18641.78</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C111-1175	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,085	<u>25160.31</u> -	<u>-</u> -	2139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1-1-11-12-1	Фіксатор для арматури "стійка", 50мм	шт	20	<u>68.32</u> -	<u>-</u> -	1366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	E9-75-2	Закладна деталь 1 (2шт) Виготовлення закладних деталей	т	0,0624	<u>12417.08</u> 11256,96	<u>526.32</u> 112,23	775	702	<u>33</u> 7	<u>176,0000</u> 1,7200	<u>10,98</u> 0,11
14	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь, 12А400С, діаметр 16 мм	т	0,05088	<u>28226.47</u> -	<u>-</u> -	1436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,0106	<u>32288.38</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C111-1804	Лист гарячекатаний 600х450х10мм	т	0,004664	<u>34383.43</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0624	<u>8390.71</u> 6511,31	<u>828.12</u> 16,22	524	406	<u>52</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>5,54</u> 0,02
18	E9-75-2	Закладна деталь 2 (2 шт) Виготовлення закладних деталей	т	0,0192	<u>12417.08</u> 11256,96	<u>526.32</u> 112,23	238	216	<u>10</u> 2	<u>176,0000</u> 1,7200	<u>3,38</u> 0,03
19	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь, 12А400С, діаметр 16 мм	т	0,012	<u>28226.47</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,005	<u>32288.38</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1804	Лист гарячекатаний 600х450х10мм	т	0,0022	<u>34383.43</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0192	<u>8390.71</u> 6511,31	<u>828.12</u> 16,22	161	125	<u>16</u> -	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>1,7</u> -
23	PH2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,01	<u>20820.88</u> 3145,07	<u>-</u> -	208	31	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>0,49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15986	3203	<u>190</u> 38		<u>52,96</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					15986				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					12593 3241				

65_СД_ЛС1_2-1-11

		Загальновиробничі витрати, грн.					1576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					596				
		Всього будівельні роботи, грн.					17562				

		Всього по розділу 1					17562				
24	M3-560-1	Розділ 2. Монтаж ліфта Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 250 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>100940,91</u> 90669,70	<u>2744,85</u> 963,45	100941	90670	<u>2745</u> 963	<u>1417,6000</u> 12,5955	<u>1417,6</u> 12,6
25	M3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-7	<u>6042,24</u> 4711,29	<u>1263,02</u> 590,77	-42296	-32979	<u>-8841</u> -4135	<u>73,6600</u> 8,0811	<u>-515,62</u> -56,57
26	M3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-25	<u>1417,43</u> 1054,06	<u>198,69</u> 92,89	-35436	-26352	<u>-4967</u> -2322	<u>16,4800</u> 1,2708	<u>-412</u> -31,77
27	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,594	<u>86,08</u> 86,08	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,97</u> -
28	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,594	<u>125,98</u> -	<u>125,98</u> 20,78	75	-	<u>75</u> 12	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 2					23335	31390	<u>-10988</u> -5482		<u>490,95</u> -75,57
		Разом будівельні роботи, грн.					23335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					2933				
		всього заробітна плата, грн.					25908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10588				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3335				
		Всього будівельні роботи, грн.					33923				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					33923				

Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи											
29	П1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	98414,40 98414,40	- -	98414	98414	- -	1120,0000 -	1120 -
30	П1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-8	2636,10 2636,10	- -	-21089	-21089	- -	30,0000 -	-240 -
Разом прямі витрати по розділу 3							77325	77325	- -		880 -
Разом будівельні роботи, грн.							77325				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							77325				
Загальновиробничі витрати, грн.							28363				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7768				
Всього будівельні роботи, грн.							105688				

Всього по розділу 3							105688				
Разом прямі витрати по кошторису							116646	111918	-10798 -5444		1423,91 -75
Разом будівельні роботи, грн.							116646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							15526				
всього заробітна плата, грн.							106474				
Загальновиробничі витрати, грн.							40527				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							115,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11699				
Всього будівельні роботи, грн.							157173				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					157173				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1464,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					118173				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]