

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт консультативно-діагностичної поліклініки комунального некомерційного підприємства Полонської міської ради «Полонська міська багатoproфільна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун», за адресою: вул. Лесі Українки, 177 м. Полонне Хмельницької області»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи. Дахове покриття.</u>			
1	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	68	
2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 250мм	шт	68	
3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм виключати до 20мм	шт	-68	
4	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,05644	
5	Улаштування обмазувальної гідроізоляції	м2	48	
6	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях (мауерлаті), діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	68	
7	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати	шт	68	
8	Улаштування крокв і мауерлатів	м3	60,15	
9	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	700	
10	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	20	
11	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	700	
12	Улаштування карнизів (софітів)	м	150	
13	Підшивання карнізу (софітів) сталлю покрівельною	м	150	
14	Улаштування конька	м	50	
15	Улаштування снігозатримувачів	м	30	
16	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	550	
17	Навантаження сміття вручну	т	0,0144	
18	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0144	
	<u>Локальний кошторис 2-1-2 на загально-будівельні роботи (зовнішні роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
19	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	700	
20	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	700	
21	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	700	
22	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	56	
23	Знімання зашкелених віконних рам	м2	141,02	
24	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	60,48	
1	2	3	4	5
25	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	30	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	36	

65_СД_ВОБ

27	Знімання дверних полотен	м2	78,62	
28	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	15	
29	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	30	
30	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	350	
31	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	40	
32	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	252,5	
33	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	500	
34	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	320	
35	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2000	
36	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	21	
37	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1000	
38	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	24	
39	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	70	
40	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
41	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	30	
42	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
43	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	м2	615	
44	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	190	
45	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	96	
46	Демонтаж вимикачів	шт	50	
47	Демонтаж розеток	шт	120	
48	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	100	
49	Розбирання цементнобетонних покриттів ганків	м3	10	
<u>Розділ 2. Фасад</u>				
50	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	600	
51	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	680	
<u>Розділ 3. Цоколь</u>				
52	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з пінопласту	м3	11,25	
53	Обклеювання поверхні ізоляції тканиною скляною в один шар на клею	м2	225	
54	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	225	
55	Опорядження зовнішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2	225	
1	2	3	4	5
<u>Розділ 4. Армопояс</u>				
56	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8	
57	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2	
58	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,6	

65 СД ВОБ

59	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1	
60	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1	
61	Улаштування поясів в опалубці	м3	6	
62	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	40	
<u>Розділ 5. Сходи</u>				
63	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,2521	
64	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	24	
65	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	24	
66	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	3,6	
67	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	3	
<u>Розділ 6. Облаштування віконних та дверних прорізів ззовні</u>				
68	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	130	
69	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	200	
<u>Розділ 7. Облаштування зовнішніх сходів</u>				
70	Розбирання монолітних бетонних сходів	м3	10	
71	Улаштування бетонних сходів	м3	10	
72	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30	
<u>Розділ 8. Влаштування навісів над входами</u>				
73	Виготовлення металоконструкції каркаса козирка	т	0,215	
74	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,215	
75	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	16	
76	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	10	
77	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	10	
<u>Розділ 9. Монтаж водостічної системи</u>				
78	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	80	
79	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	150	
<u>Розділ 10. Ґрати на вікна</u>				
80	Монтаж захисних решіток на вікна розм. 1200x2100	т	0,35	
81	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	16	
82	Навантаження сміття вручну	т	1,265	
1	2	3	4	5
83	Перевезення сміття до 20 км <u>Локальний кошторис 2-1-3 на загально-будівельні роботи (внутрішні роботи)</u> <u>Розділ 1. Перекриття</u>	т	161,265	
84	Укладання металевих балок в міжповерхових переkritтях <u>Розділ 2. Стіни</u>	т	1,058	
85	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	45	
86	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	3500	

65 СД ВОБ

87	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	3500	
88	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3100	
89	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3100	
90	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	3100	
91	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	400	
<u>Розділ 3. Віконні та дверні прорізи</u>				
92	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	189,99	
93	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	110	
94	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах /розм.900х2100мм. кількість 25шт/ /розм.700х2000мм, кількість 8 шт/	м2	69,93	
95	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,65	
96	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,7	
97	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	220	
98	Поліпшене штукатурення укосів по сітці без улаштування каркасу	м2	220	
99	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	220	
100	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	220	
101	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	220	
<u>Розділ 4. Підлога</u>				
102	Улаштування підстильного шару піщаного товщ.600мм	м3	180	
103	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	60	
104	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	300	
105	Улаштування прокладної пароізоляції з плівки поліетиленової	м2	300	
106	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	300	
1	2	3	4	5
107	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70мм	м2	300	
108	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	300	
109	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	650	
110	Улаштування покриттів з лінолеуму PBX-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	650	
111	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	680	
112	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	250	
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плінтус з керамічних плиток 70х600мм, кількість 200м.п.)	м2	8,4	
114	Ґрунтування основ із бетону	м2	20	

65 СД ВОб

115	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 10%	м2	20	
<u>Розділ 5. Стеля</u>				
116	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	900	
117	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	900	
118	Навантаження сміття вручну	т	115,473	
119	Перевезення сміття до 20 км	т	115,473	
<u>Локальний кошторис 2-1-4 на водопровід і каналізацію</u>				
<u>Розділ 1. Система водопостачання В1, Т3</u>				
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	110	
122	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	70	
123	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	80	
124	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	40	
125	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
126	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
127	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	34	
128	Установлення змішувачів	шт	34	
129	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	40	
130	Установлення поручнів	шт	2	
<u>Розділ 2. Система каналізації К1</u>				
131	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12,5	
132	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	150	
<u>Розділ 3. Зовнішня мережа каналізації К1</u>				
1	2	3	4	5
133	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	120	
134	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм	м	100	
135	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 150 мм в траншеї з розпорами	м	100	
136	Покрівання трубопроводу у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	100	
137	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	120	
138	Установлення люка	шт	8	
139	Навантаження сміття вручну	т	2,43	
140	Перевезення сміття до 20 км	т	2,43	
<u>Локальний кошторис 2-1-5 на опалення</u>				
<u>Розділ 1. Індивідуальний тепловий пункт</u>				
141	Монтаж електричного блока керування насосом	шафа	1	
142	Термодатчики	шт	1	

65_СД_ВОБ

143	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	
144	Установлення регуляторів тиску діаметром 50 мм	шт	1	
145	Установлення фільтрів на трубопроводі діаметром 50 мм	фільтр	1	
146	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
147	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
148	Арматура запірна, регулююча для води та пари із електроприводом, діаметр умовного проходу до 65 мм	шт	1	
149	Установлення регуляторів перепаду тиску діаметром 50 мм	шт	1	
150	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
151	Установлення насосів маса агрегату до 0,1 т	насос	2	
152	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	9	
153	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
154	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	18	
155	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	9	
156	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,8	
157	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,8	
158	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм <u>Локальний кошторис 2-1-6 на систему вентиляції</u>	м	27	
<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>				
159	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
160	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	
1	2	3	4	5
161	Прокладання повітроводів пластикових	м	18	
162	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	50	
163	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50	
164	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
165	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
166	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	шт	2	
167	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 80мм	шт	2	
168	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3	
169	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 80мм	шт	3	
170	Навантаження сміття вручну	т	0,0137	
171	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0137	
<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</u>				
172	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 <u>Локальний кошторис 2-1-7 на електротехнічні рішення</u>	Пристр.	2	

<u>Розділ 1. Електроосвітлення</u>				
173	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	99	
174	Монтаж світильників типу LED ECO Plazma: бра 1-лампового	шт	3	
175	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	12	
176	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	10	
<u>Розділ 2. Електротехнічні роботи</u>				
177	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	40	
178	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	35	
179	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	55	
<u>Розділ 3. Щит розподільчий поверховий</u>				
180	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
181	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	58	
182	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
<u>Розділ 4. Головний розподільчий щит</u>				
183	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
184	Установлення електролічильників трифазових	шт	1	
185	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
186	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
187	Установлення приладів або апаратів / ПЗІП, 400в, 50кА/	шт	1	
188	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	
1	2	3	4	5
<u>Розділ 5. Кабельні лінії</u>				
189	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	3550	
190	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	3550	
191	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	6	
192	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	6	
193	Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	6	
194	Монтаж гофротруби для електропроводки діаметром до 25 мм	м	2000	
195	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	10	
196	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	50	
197	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	50	
<u>Розділ 6. Блискавкозахист</u>				
198	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах	м	500	
199	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	62	
200	Монтаж блискавкоприймача	шт	5	
201	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	60	
202	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	м	108	

65 СД ВОВ

203	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу	м	70	
204	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	
205	Навантаження сміття вручну	т	8,905	
206	Перевезення сміття до 20 км	т	8,905	
<u>Локальний кошторис 2-1-9 на систему пожежної сигналізації і пожежотушіння</u>				
<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>				
207	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
208	Монтаж сповіщувача ручного ПС, 12В на стіну	шт	8	
209	Монтаж сповіщувача димового ПС, 12В на стелю	шт	160	
210	Монтаж сповіщувача ПС світло-звукового, 12В, IP20 ,тип ОСЗ-2 на стіні	шт	8	
211	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1000	
212	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	1000	
213	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	620	
214	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	620	
215	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	50	
216	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм	шт	50	
217	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	50	
218	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	шт	50	
219	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	10	
220	Навантаження сміття вручну	т	1,572	
221	Перевезення сміття до 20 км	т	1,572	
1	2	3	4	5
<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</u>				
222	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	8	
223	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	160	
224	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	8	
<u>Локальний кошторис 2-1-10 на придбання устаткування пожежотушіння</u>				
<u>Розділ 1. Обладнання, що не монтується</u>				
<u>Локальний кошторис 2-1-11 на ліфтова шахта</u>				
<u>Розділ 1. Ліфтова шахта</u>				
225	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м ²	3	
226	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	3	
227	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м ³	1,5	
228	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м ³	1,5	
229	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м ³	0,6	
230	Улаштування підстильного шару піщаного	м ³	0,6	
231	Улаштування підстильного шару щебеневого	м ³	0,3	
232	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м ³ під устаткування	м ³	2	
233	Виготовлення закладних деталей	т	0,0624	
234	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0624	
235	Виготовлення закладних деталей	т	0,0192	

65_СД_ВОБ

236	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0192	
237	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	1	
<u>Розділ 2. Монтаж ліфта</u>				
238	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 250 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
239	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-7	
240	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-25	
241	Навантаження сміття вручну	т	0,594	
242	Перевезення сміття до 20 км	т	0,594	
<u>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</u>				
243	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
244	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-8	
1	2	3	4	5

Склав Кошторисник

Іщенко Г.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП

Занузданов М.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]