

Відомість основних комплектів робочих креслень

<i>Позначення</i>	<i>Найменування</i>	<i>Примітка</i>
<i>АБ</i>	<i>Архітектурно-будівельні рішення</i>	
<i>МГ</i>	<i>Медичні газу</i>	

Відомість робочих креслень основного комплекту АБ

Аркуш	Найменування	Примітки
АБ-1	Загальні дані	
АБ-2	Ситуаційний план майданчика, специфікація основ мощення (1:500)	
АБ-3	План фундаментів, специфікація матеріалів	

Відомість документів на які посилаються і які прикладаються

Позначення	Найменування	Примітки
	<u>Документи на які посилаються</u>	
ДБН В.2.2-10-2001	Заклади охорони здоров'я	
ДБН В.2.2-9:2018	Громадські будинки та споруди	
ДБН А.2.2-3-2014	Склад та зміст проектної документації на будівництво об'єктів	
ДСТУ Б А.2.4-7-2009	Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень	
ДСТУ Б.А.2.4-4:2009	Основні вимоги до проектної та робочої документації. Загальні положення	
	<u>Документи які прикладаються</u>	
2022-01-04.05-АБ.СО	Специфікація обладнання, виробів і матеріалів	

Робочий проект розроблений відповідно до діючих норм, правил і стандартів будівельного проектування та передбачає заходи, що забезпечують надійну та безпечну експлуатацію системи киснепостачання об'єкта при умові виконання рішень, передбачених даним проектом

Головний інженер проекту

А.В.Довгань

Загальні дані

Проект «Реконструкція системи киснепостачання Комунального некомерційного підприємства Полонської міської ради «Полонська міська багатопрофільна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун» по вул. Лесі Українки, 177 в м. Полонне, Шепетівського району, Хмельницької області» виконаний відповідно до архітектурно-будівельного завдання замовника і відповідно до сучасних вимог щодо оснащення лікарень медичними газами.

Кліматичні умови та навантаження :

- кліматичний район – І – Північно-західний (Полісся, Лісостеп)
- розрахункова сейсмічність в районі розташування об'єкту – 5 балів по шкалі МКС-64 (згідно ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво в сейсмічних районах України")
- нормативна глибина промерзання ґрунтів – 0,9 м
- нормативне снігове навантаження – 1,34 кПа
- нормативне вітрове навантаження – 0,5 кПа
- розрахункова зимова температура – 22 °C
- вологість повітря - 82-52%

Проектом передбачено влаштування майданчика для встановлення проектної киснево-газифікаційної станції на базі кисневого генератора **OXYFRESH 500** з комплектом обладнання. Мощення майданчика виконати плиткою тротуарною "Старе місто", площа мощення– 65,3м.² Для підготовки площі до замощення необхідно зняти на місці укладання друківки верхній шар гумусу та родючого ґрунту. Глибина викопування визначається в залежності від товщини основи, в межах 25–65 см. Рухомий ґрунт додатково ущільнити й перекрити геотекстилем дренажним густина 200 г/м.², ретельно очищаючи від коренів дерев і залишків рослин.

Забезпечити дренажну ґрунтову основу з потрібною проникністю стоків. За потреби збільшити ґрунтовий насип шляхом підсипання щебеню ґрунтої фракції.

Зняття верхнього шару ґрунту провести з урахуванням товщини основи. Після закінчення робіт лицьова поверхня плити має бути врівень з ділянкою.

Недопустимо вкладати друківку без швів, бо це призводить до сколювання ребер через температурні й силові навантаження.

Під час зведення фундаментів під киснево-газифікаційну станцію забороняється виконувати роботи, пов'язані з передбубанням людей на одній ділянці, над якими переміщують, встановлюють і тимчасово закріплюють елементи конструкції та обладнання.

Будівельні роботи виконуються відповідно вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення.»

Виконання основних будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва повинен передувати комплекс підготовчих заходів і робіт згідно з ДБН А.3.1-5-2016 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

						2022-01-04.03-АБ		
						Реконструкція системи киснепостачання Комunalного некомерційного підприємства Полонської міської ради «Полонська міська дитячопрофільна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун» по вул. Лесі Українки, 177 в м. Полонне, Шепетівського району, Хмельницької області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
Виконав		Савчук О.Ф.				Реконструкція системи киснепостачання		Стадія
Перевірив		Козюра А.Д.				РП		1
ГП		Довгань А.В.						3
Загальні дані, відомість робочих креслень основного комплекту АБ						 ПОДІЛЛЯПРОЕКТСЕРВІС®		