

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На загальнобудівельні роботи. Дахове покриття.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат			Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2			3	4	5
1	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			шт	68	
2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 250мм	шт	68			
3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм виключати до 20мм	шт	-68			
4	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,05644			
5	з розрах. 1шт.*М16х450мм. теоретична вага 0,83кг Улаштування обмазувальної гідроізоляції			м2	48	
6	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях (мауерлаті), діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	68			
7	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати	шт	68			
8	Улаштування кроків і мауерлатів	м3	60,15			
9	Улаштування прокладної пароізоляції в	м2	700			

10	один шар Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	20	
11	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	700	
12	Улаштування карнизів (софітів)	м	150	
13	Підшивання карнізу (софітів) сталлю	м	150	
14	покрівельною Улаштування конька	м	50	
15	Улаштування снігозатримувачів	м	30	
16	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	550	
17	Навантаження сміття вручну	т	0,0144	
18	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0144	

Склав Кошторисник Іщенко Г.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГІП Занузданов М.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]