

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ліфтова шахта

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	3	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3	
3	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	1,5	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	1,5	
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,6	
6	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,6	
7	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,3	
8	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	2	
	Закладна деталь 1 (2шт)			
9	Виготовлення закладних деталей	т	0,0624	
10	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0624	
	Закладна деталь 2 (2 шт)			
11	Виготовлення закладних деталей	т	0,0192	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0192	
13	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	1	
14	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 250 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
15	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-7	
16	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-25	
17	Навантаження сміття вручну	т	0,594	
18	Перевезення сміття до 20 км	т	0,594	
19	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
1	2	3	4	5
20	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для	Ліфт	-8	

житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати			
--	--	--	--

Склав Кошторисник Іщенко Г.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Занузданов М.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]