

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На загально-будівельні роботи (зовнішні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	700	
2	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	700	
3	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	700	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	56	
5	Знімання засклених віконних рам	м2	141,02	
6	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	60,48	
7	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	30	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	36	
9	Знімання дверних полотен	м2	78,62	
10	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	15	
11	(Демонтаж)Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	30	
12	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	350	
13	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	40	
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	252,5	
15	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	500	
16	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	320	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2000	
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	21	
19	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1000	
20	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	24	
21	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	70	
22	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

23	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	30	
24	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
25	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	м2	615	
26	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	190	
27	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	96	
28	Демонтаж вимикачів	шт	50	
29	Демонтаж розеток	шт	120	
30	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	100	
31	Розбирання цементнобетонних покриттів ганків	м3	10	
	СТІНИ			
	=====			
32	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	600	
33	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	680	
	витрати: 3кг/1м2			
34	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з пінопласту	м3	11,25	
	витрати: 4кг/1м2			
35	Обклеювання поверхні ізоляції тканиною скляною в один шар на клею	м2	225	
	витрати:5кг/1м2			
36	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	225	
37	Опорядження зовнішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2	225	
	витрати:0,2л/1м2			
	витрати: 4кг/м2			
38	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8	
39	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2	
40	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,6	
41	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1	
42	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1	
43	Улаштування поясів в опалубці	м3	6	
44	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	40	
	Евакуаційні сходи			
45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,2521	
46	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	24	
47	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	24	
	Зовнішні сходи			
48	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	3,6	
49	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	3	
1	2	3	4	5
50	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною	м2	130	

	50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм витрати: 0,7кг/1м2					
	витрати: 5кг*1м2 витрати: 3кг/1м2					
51	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м		200		
52	Розбирання монолітних бетонних сходів	м3	10			
53	Улаштування бетонних сходів	м3	10			
54	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт витрати: 0,7кг/1м2	м2	30			
55	Виготовлення металоконструкції каркаса козирка	т		0,215		
56	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,215			
57	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	16			
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	10			
59	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	10			
60	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	80			
61	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	150			
62	Монтаж захисних решіток на вікна розм. 1200х2100	т	0,35			
63	Навантаження сміття екскаваторами на	т	16			

	автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.			
64	Навантаження сміття вручну	т	1,265	
65	Перевезення сміття до 20 км	т	161,265	

Склав Кошторисник Іщенко Г.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Занузданов М.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]