

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На загально-будівельні роботи (внутрішні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	т	1,058	
2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли витрати: 500кг/м3 мурування	м3	45	
3	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь витрати: 0,15л/1м2	м2	3500	
4	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	3500	
5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3100	
6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3100	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці =====	м2	3100	
8	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	400	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	189,99	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	110	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах /розм.900х2100мм. кількість 25шт/ /розм.700х2000мм, кількість 8 шт/	м2	69,93	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,65	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,7	
14	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь витрати: 0,15л/1м2	м2	220	
15	Поліпшене штукатурення укосів по сітці без улаштування каркасу	м2	220	
1	2	3	4	5

16	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	220	
17	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	220	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	220	
ТИП 1				
19	Улаштування підстильного шару піщаного товщ.600мм	м3	180	
20	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	60	
21	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або	м2	300	
22	скловолокнистих Улаштування прокладної пароізоляції з плівки	м2	300	
23	поліетиленової Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по	м2	300	
24	щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	300	
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70мм витрати: 2кг/м2 при товщ.шару 1мм			
25	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	300	
ТИП 2				
26	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	650	
27	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі	м2	650	

	зварюванням полотнища у стиках					
	витрати: 0,4кг/1м2					
28	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ТИП 3		м		680	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт		м2		250	
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (плінтус з керамічних плиток 70х600мм, кількост ь 200м.п.)	м2		8,4		
	СХОДИ					
31	ґрунтування основ із бетону		м2		20	
32	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 10%	м2		20		
	витрати: 0,4кг/1м2					
33	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"		м2		900	
34	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2		900		
35	Навантаження сміття вручну	т		115,473		
36	Перевезення сміття до 20 км	т		115,473		

Склав Кошторисник Іщенко Г.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Занузданов М.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]