

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На водопровід і каналізацію

Умови виконання робіт Н15,Н16=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система водопостачання В1, Т3			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	110	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	70	
4	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	80	
5	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	40	
6	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
7	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
8	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	34	
9	Установлення змішувачів	шт	34	
10	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	40	
11	Установлення поручнів	шт	2	
	Розділ №2. Система каналізації К1			
12	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12,5	
13	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	150	
	Розділ №3. Зовнішня мережа каналізації К1			
14	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	120	
15	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм	м	100	
16	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 150 мм в траншеї з розпорами	м	100	
17	Покривання трубопроводу у траншеї, сигнальною	м тр	100	

1	2	3	4	5
18	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	120	
19	Установлення люка	шт	8	
20	Навантаження сміття вручну	т	2,43	
21	Перевезення сміття до 20 км	т	2,43	

Склав Кошторисник Іщенко Г.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГІП Занузданов М.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]