

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На опалення

Умови виконання робіт Н15,Н16=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Індивідуальний тепловий пункт			
	Система керування			
1	Монтаж електричного блока керування насосом	шафа	1	
2	Термодатчики	шт	1	
3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	
4	Установлення регуляторів тиску діаметром 50 мм	шт	1	
	Вузол вводу			
5	Установлення фільтрів на трубопроводі діаметром 50 мм	фільтр	1	
6	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
7	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
	Контур №1:опалення			
8	Арматура запірна, регулююча для води та пари із електроприводом, діаметр умовного проходу до 65 мм	шт	1	
9	Установлення регуляторів перепаду тиску діаметром 50 мм	шт	1	
10	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
	Внутрішній контур			
11	Установлення насосів маса агрегату до 0,1 т	насос	2	
12	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	9	
13	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
	=====			
14	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	18	
15	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	9	
16	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	4,8	
17	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,8	

1	2	3	4	5
18	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	27	

Склав Кошторисник Іщенко Г.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Занузданов М.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]