

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На систему вентиляції

Умови виконання робіт Н15,Н16=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат				Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2				3	4	5
Розділ №1. Монтажні роботи							
1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т				шт	2	
2	Установлення грат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати		5			
3	Прокладання повітроводів пластикових	м		18			
4	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м		50			
5	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м		50			
6	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1- клавішних	шт		2			
7	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт		2			
8	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	шт		2			
9	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм	шт		2			

10	додавати до 80мм Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3		
11	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 80мм	шт	3		
12	Навантаження сміття вручну	т	0,0137		
13	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0137		
14	Розділ №2. Пусконаладжувальні роботи				
	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8		Пристр.	2	

Склав Кошторисник Іщенко Г.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГІП Занузданов М.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]