

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	99	
2	Монтаж світильників типу LED ECO Plazma: бра 1-лампового	шт	3	
3	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	12	
4	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	10	
5	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	40	
6	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	35	
7	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	55	
8	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	58	
10	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
11	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
12	Установлення електролічильників трифазових	шт	1	
13	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
15	Установлення приладів або апаратів / ПЗІП, 400В, 50кА/	шт	1	
16	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	
17	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	3550	
18	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	3550	
19	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	6	
20	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	6	
21	Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	6	
22	Монтаж гофротруби для електропроводки діаметром до	м	2000	

1	25 мм				
1	2	3	4	5	
23	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	10		
24	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	50		
25	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	50		
26	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах	м	500		
27	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	62		
28	Монтаж блискавкоприймача	шт	5		
29	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	60		
30	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	м	108		
31	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу	м	70		
32	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8		
33	Навантаження сміття вручну	т	8,905		
34	Перевезення сміття до 20 км	т	8,905		

Склав Кошторисник Іщенко Г.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Занузданов М.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

