

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На систему пожежної сигналізації і пожежотушіння

Умови виконання робіт Н15,Н16,Н31=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат			Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2			3	4	5
1	Розділ №1. Монтажні роботи					
	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС			шт	1	
2	Монтаж сповіщувача ручного ПС,12В на стіну	шт	8			
3	Монтаж сповіщувача димового ПС,12В на стелю	шт	160			
4	Монтаж сповіщувача ПС світло-звукового, 12В, IP20 ,тип ОС3-2 на стіні	шт	8			
5	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1000			
6	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	1000			
7	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	620			
8	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	620			
9	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	50			

10	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм	шт	50		
11	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	50		
12	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	шт	50		
13	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	10		
14	Навантаження сміття вручну	т	1,572		
15	Перевезення сміття до 20 км	т	1,572		
Розділ №2. Пусконаладжувальні роботи					
16	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий			шт	8
17	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	160		
18	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	8		

Склав Кошторисник Іщенко Г.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГІП Занузданом М.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]